Položkový rozpočet : **„ Odbahnění rybníka, oprava opevnění a rekonstrukce výpusti“ pro obec Hvozdec**

Poř. č.	Popis položky	MJ	Množství	Jednotková cena	Cena celkem	Sazba DPH	
Zemní práce - odstranění sedimentu							
1.	odstranění nánosů z vypuštěného rybníka při únosnosti dna 40-60 kPa,	m3	202,260				
2.	Vodorovné přemístění nánosu z nádrže do 60m při únosnosti dna přes 40 kPa	m3	202,260				
3.	Vodorovné přemístění do 4 000m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 4	m3	202,260				
4.	Nakládání výkopku z horniny tř.1 až 4 přes 100m3	m3	202,260				
Zemní práce - ostatní							
5.	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř.4 objem do 100 m3	m3	43,2				
6.	Příplatek za lepivost odkopávek nezapažených v hornině tř.4	m3	43,2				
7.	Svislé přemístění výkopku z horniny tř.1 až 4 hl. výkopu do 4 m	m3	43,2				
8.	Vodorovné přemístění do 4 000m výkopku/sypaniny z horniny tř.1 až 4	m3	43,2				
9.	Uložení sypaniny na skládku	m3	43,2				
10.	Kamenná patka pro založení opevnění	m3	43,42				
	Dokončovací práce						
11.	Oprava opevnění dlažbou z lomového kamene	m3	54				
12.	Oprava výpustního zařízení	ks	1				
13.	Oprava odtokového potrubí do výpustního zařízení	m	13				
14.	Přesun hmot procentního obklady kamenné v objektech do v.6 m	%					
	Celkem bez DPH						
	Celkem s DPH						