

Slepý výkaz výměr pro projekt „Oprava budovy obecního úřadu ve Hvozdcí“

Tesařské konstrukce		
Montáž latí	m2	366,00
Dodávka latí 40 x 60 mm	m3	5,20
Dodávka folie Jutadach nebo Würth	bal	5,00
Montáž folie	m2	366,00
Impregnace řeziva	m3	5,20
Spojovací materiál odhad	m3	5,20
Celkem		
Přesun hmot	%	5,00
Celkem bez DPH		

Demontáže		
Demontáž eternitu	m2	366,00
Likvidace eternitu ekologicky na skládce v Hořovicích odhad	t	5,50
Úklid půdy	hod	8,00
Příprava dokumentace a vyřízení na KHS	kpl	1,00
Zabezpečení prací s eternitem odhad	kpl	1,00
Přistavení a odvoz kontejnerem	hod	4,00
Demontáž latí nebo prken	m2	366,00
Demontáž klempířských prvků odhad	hod	6,00
Celkem		
Přesun hmot	%	5,00
Celkem bez DPH		

Konstrukce klempířské TIZn		
Okapnice pod folie pozink	m	55,00
Háky pozink 150	ks	56,00
TIZn čítko	ks	8,00
TIZn žlab 330 mm	m	55,00
TIZn roh 330 mm	ks	2,00
TIZn kotlík	ks	5,00
TIZn svody 100	m	16,00
Objímka	ks	20,00
TIZn koleno	ks	10,00
Oplechování komínu	ks	2,00
Koutové oplechování r.š. 330 mm	m	6,00
Úžlabí r.š. 1000 mm odhad	m	20,00
Spojovací materiál	kpl	1,00
Celkem		
Přesun hmot	%	5,00
Celkem bez DPH		

Krytiny tvrdé KM Beta elegant hnědá		
Taška základní	ks	3 700,00
Taška odvětrávací	ks	36,00
Taška půlená odhad	ks	50,00
Taška krajová levá	ks	36,00
Taška krajová pravá	ks	52,00
Taška nášlapná	ks	4,00
Stoupační plošina 41 cm	ks	2,00
Sřesňní okno výstupní KM Beta 46 x 51 cm	ks	1,00
Hřebenač	ks	102,00
Hřebenová ucpávka	ks	2,00
Hřebenáč rozdělovací Y	ks	1,00
Hřebenáč ukončující	ks	2,00
Ochranná větr.mřížka	ks	55,00
Ochranný větrací pás 100 mm	m	55,00
Univerzální pás VentOtec hliníkový	m	10,00
Větrací pás hřebene	ks	27,00
Přichytka hřebene	ks	102,00
Montáž hřebene a nároží	m	34,00
Řezání tašek	m	74,000
Montáž krytiny	m2	366,00
Celkem		
Přesun hmot	%	6,00
Celkem bez DPH		

Sanace a oprava zdiva Building guide		
Přípravné práce		
Demontáž omítek	m2	22,00
Vyčištění zdiva, pročištění spár	m2	22,00
Provedení omítek a fasády		
Provedení těsnící omítky (Weber.Tec 933)	m2	22,00
Hydroizolační cementová stěrka (Weber.Tec 824)	m2	22,00
Adhézní nástřik Weber.san 951 S	m2	22,00
Tepelně izolační omítka (Weber.San therm)	m2	22,00
Štuková omítka (Weber.san 600)	m2	22,00
Provedení Injektáže		
Provedení hydroizolace (silikonový roztok Weber.Tec 940E)	m2	23,00
Provedení předinjektáže (Výplňová malta Weber.Tec 942)	m2	7,00
Pomocné a doplňkové konstrukce, přesuny hmot		
Demontáž a zpětná montáž radiátorů	kpl	1,00
Doprava materiálu a osob	kpl	1,00

Likvidace	kpl	1,00
Přesuny hmot	kpl	1,00
Celkem bez DPH		

REKAPITULACE

Tesařské konstrukce
 Demontáže
 Konstrukce klempířské TIZn
 Krytiny tvrdé KM Beta elegant hnědá
 Sanace a oprava zdiva Building guide